



1 PLANTA DE LOCAÇÃO  
ESCALA 1/50

Pilar				Fundação										Bloco	
Nome	Sigla	X (cm)	Y (cm)	Carga Máx. (tf)	Carga Mín. (tf)	Lado B (cm)	Lado H (cm)	R0 / ha (cm)	R1 / hb (cm)	he (cm)	Estaca	ca	Base (cm)	ca	Base (cm)
P1	15x50	76.50	1097.00	8.8	8.8	60	60	0	60	1	C30	-50			
P2	15x50	316.50	1097.00	10.1	9.5	60	150	0	60	2	C30	-50			
P3	15x50	556.47	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P4	15x50	796.50	1097.00	11.7	11.1	60	150	0	60	2	C30	-50			
P5	15x50	1036.50	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P6	15x50	1276.50	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P7	15x50	1516.50	1097.00	11.7	11.1	60	150	0	60	2	C30	-50			
P8	15x50	1756.50	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P9	15x50	1996.50	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P10	15x50	2236.50	1097.00	11.7	11.1	60	150	0	60	2	C30	-50			
P11	15x50	2476.50	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P12	15x50	2716.50	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P13+P14	15x50	2965.30	1097.00	11.7	11.1	60	150	0	60	2	C30	-50			
P15	15x50	3214.05	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P16	15x50	3357.05	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P17	15x50	3550.55	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P18	15x50	3694.05	1097.00	10.3	9.7	60	150	0	60	2	C30	-50			
P19	13x30	2488.8	703.00	3.5	3.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P20	13x30	2488.8	703.00	3.5	3.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P21	13x30	2488.8	703.00	3.5	3.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P22	15x50	76.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P23	15x30	316.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P24	15x30	556.47	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P25	15x30	796.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P26	15x30	1036.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P27	15x30	1276.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P28	15x30	1516.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P29	15x30	1756.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P30	15x30	1996.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P31	15x30	2236.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P32	15x30	2476.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P33	15x30	2716.50	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P34+P35	15x30	2965.30	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P36	15x30	3214.05	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P37	15x30	3357.05	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P38	15x30	3550.55	309.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P39	C25	76.50	78.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P40	C25	316.50	78.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P41	C25	556.47	78.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P42	C25	796.50	78.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P43+P44	C25	1036.50	78.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			
P45	C25	1276.50	78.00	0.5	0.5	60	60	0	60	1	C30	-50			

Estaca
Nome
Quantidade
C30
12



PROJETO PADRÃO - FNDE

PROPRIETÁRIO: :

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO - UF:

PROPRIETÁRIO

RESP. TÉCNICO CREA

AUTOR DO PROJETO CAU

DILFO CREA

RA

OBSERVAÇÕES:

ESCOLA 12 SALAS DE AULA

PROJETO DE ESTRUTURA

COORDENAÇÃO CGEST - Coordenação Geral de Infraestrutura Educacional

REVISÃO R.03

PRANCHAS 30/42

BLOCO F: PEDAGÓGICO LOCAÇÃO DAS FUNDAÇÕES BLOCOS DE FUNDAÇÃO

SFN

FORMATO (1140x594) DATA EMISSÃO MAIO/ 2014